

Do zapytania ofertowego w sprawie zamówienia na dobudowę budynku magazynowo –
produkcyjnego do istniejącego zakładu

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE

l.p.	Pozycja	jednostka
1	Wykopy pod fundamenty koparko-ładowarką na odkład. Obmiar = 60 m3	m3 m3
2	Zdjęcie warstwy organicznej gruntu grubości 15cm Obmiar = 455 m2	m2
3	Wykonanie i montaż zbrojenia stóp fundamentowych i łań fundamentowych, betonowanie w gruncie przy zastosowaniu pompy do betonu obmiar = 27,2 m3	m3
4	Wykonanie murów fundamentowych z bloczków betonowych 38x24x12 cm na zaprawie cementowej, wykonanie przecierki spoin obmiar = 58,32 m2	m2
5	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej murów fundamentowych z emulsji asfaltowej - dwie warstwy obmiar = 58,32x2=116,64 m2	m2
6	Wykonanie izolacji termicznej murów fundamentowych z styroduru gr 10cm na lepiku bitumicznym, oraz montaż folii kubełkowej obmiar = 58,32m2	m2
7	Zasypanie wykopów piaskiem z użyciem koparko-ładowarki, zagęszczanie warst zasyпки z udziałem pracy ludzi obmiar = 82m3 M: Piasek - zasyпка	m3 m3
8	Wykonanie podkładu z chudego betonu klasy B15 gr 15 cm na podłożu gruntowym z użyciem pompy do betonu obmiar = 68,3m3	m3
9	Wykonanie murów z pustaków ceramicznych P+W 375x250x238mm na zaprawie cementowej obmiar = 162,52m2	m2

10	Wykonanie i montaż zbrojenia rdzeni żelbetowych w szalunkach systemowych przy zastosowaniu pompy do betonu obmiar =4,16 m3	m3
11	Wykonanie i montaż zbrojenia słupów żelbetowych w szalunkach systemowych przy zastosowaniu pompy do betonu obmiar =2,14 m3	m3
12	Wykonanie i montaż zbrojenia nadproży żelbetowych w szalunkach systemowych przy zastosowaniu pompy do betonu obmiar =4,48 m3	m3
13	Wykonanie i montaż zbrojenia wieńca żelbetowego w szalunkach systemowych przy zastosowaniu pompy do betonu obmiar =1,65 m3	m3
14	Wykonanie płyty betonowej zbrojonej siatkami stalowymi, zatartej maszynowo, przy użyciu pompy do betonu obmiar =455x0,2=91 m3	m3
15	Wykonanie ocieplenia elewacji budynku styropianem gr 15cm, siatkowanie, wyprawa tynkarska mineralna obmiar: powierzchnia 213,6m2 ościeża 87,18 mb	m2, mb
16	Wykonanie wypraw tynkowych wewnętrznych - cementowo-wapiennych maszynowo obmiar: powierzchnia 195m2 ościeża 87,18	m2, mb
17	Wykonanie i montaż stolarki okiennej PCV oraz parapetów stalowych obmiar stolarki okiennej PCV: 1200 cm × 2820 cm - 2 szt 1200 cm × 2650 cm - 8 szt 1200 cm × 2730 cm -2 szt obmiar parapetów stalowych: 8,2 mb	szt szt szt mb
18	Dostawa wykonanie i montaż konstrukcji stalowej dachu obmiar: 11500kg M: prefabrykacja, dostawa, montaż konstrukcji	kg
19	Dostawa wykonanie i montaż pokrycia dachu z płyty warstwowej obmiar: 520 m2	m2
20	Wykonanie i montaż segmentowych bram przemysłowych obmiar: 3,5m x 3,5m - 2szt	szt

PRZEDSIĘBIORSTWO WŁÓKIENNICZE
„GEJAX”

Janusz Kozłowski
właściciel